

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 2 oktober 2025

Projectnummer : 24304
 Projectomschrijving : 32 app en 21 won a/h Holenkwartier fase 2B te Hoorn
 Woningtype : Rijwoning Blok 12c
 Kavelnummer : 256

Naam :
 Adres :
 Postcode en plaats :
 Telefoon :
 Emailadres :

1 - 1. Ruwbouw

Sluitingsdatum : 29-09-2025

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
101b1	Woninguitbreiding 2,4m ¹ achterzijde begane grond Uitbreiding conform tekening aan de achterzijde. Bij het realiseren van de uitbouw aan de achterzijde komt de vide te vervallen. De achtergevel kozijnen worden aangepast conform optietekening. Uitvoering uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt voorzien van isolatie en dakbedekking welk wordt afgewerkt met standaard dakgrind. Gevelopbouw is idem aan de overige buitenwanden. Deze optie is alleen mogelijk bij een woning met een vide	1	Opdracht	22.000,00
101x1	Restitutie bedrag bij gezamenlijke uitbreiding Wanneer de belendende woning eveneens met een uitbreiding wordt uitgevoerd wordt de zijgevel van de uitbreiding één gezamenlijke bouwmuur. In dat geval wordt een restitutiebedrag berekend.	1	Opdracht	-550,00
113a	Buitenkraan op achtergevel Buitenkraan met vaste draaiknop bediening en slangwartel op de achtergevel van de woning conform uitwerkingen Architect.	1	Opdracht	700,00
130b	Trapkast onder verdiepingstrap begane grond De trap naar de 1e verdieping wordt als dicht uitgevoerd d.m.v. stootborden tussen de treden t.b.v. een trapkast met lichtpunt + schakelaar en gecombineerde enkele wandcontactdoos conform optie plattegrond.	1	Opdracht	1.150,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : **€ 23.300,00**

Voor akkoord,

d.d.: _____