



Keuzelijst

Datum 14-09-2026
Project Nieuwbouw Lange Vaart Bleiswijk
Bouwnummer

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit Keuzelijst

Afbouw

Bouwkundig

☐	01.11.10	Leveren en aanbrengen extra scheidingswand in gips 70 mm	€ 73,00 per m2
Prijs per m2.			

Bouwkundig

☐	01.11.11	Leveren en aanbrengen extra scheidingswand in gips 100 mm	€ 97,00 per m2
Prijs per m2.			

Bouwkundig

☐	01.11.12	Wijziging draairichting deur, exclusief aanpassingen aan elektra	€ 97,00 per st
--------------------------	----------	--	----------------

Bouwkundig

☐	01.11.13	Verplaatsen van een binnendeur exclusief aanpassen elektra	€ 97,00 per st
--------------------------	----------	--	----------------

Bouwkundig

☐	01.11.14	Binnendeurkozijn zonder bovenlicht	€ 145,00 per st
prijs per stuk			

Elektra

☐	02.11.01	Extra enkele wandcontactdoos	€ 212,00 per st
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos. Tenzij anders overeengekomen standaard op 300mm boven peil (bovenkant afgewerkte vloer). Incl. leiding en eventueel hak- breekwerkzaamheden en			



dichtzetten sleuf.

Elektra



02.11.02

Extra dubbele horizontale wandcontactdoos

€ 290,00 per st

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele horizontale wandcontactdoos. Tenzij anders overeengekomen standaard op 300mm boven peil (bovenkant afgewerkte vloer). Incl. leiding en eventueel hak-breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

Elektra



02.11.03

Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep

€ 458,00 per st

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. Tenzij anders overeengekomen standaard op 300mm boven peil (bovenkant afgewerkte vloer). Incl. leiding en eventueel hak-breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

Elektra



02.11.04

Extra dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos gevel

€ 300,00 per st

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos(opbouw) aan de gevel (zonder schakelaar). Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden.

Elektra



02.11.05

Extra dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos gevel met schakelaar

€ 468,00 per st

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos(opbouw) aan de gevel met schakelaar. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

Elektra



02.11.06

Extra loze leiding

€ 209,00 per st

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele loze leiding vanaf de meterkast. Tenzij anders overeengekomen standaard op 300mm boven peil (bovenkant afgewerkte vloer). Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

Elektra



02.11.07

Bedraden loze leiding met data kabel

€ 243,00 per st

Bedraad met UTP Cat. 6 RJ-45 (2 zijdig afgemonteerd).



Elektra



02.11.08

Extra wand- of plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar

€ 185,00 per st

Het leveren en aanbrengen van een extra plafond- of wandlichtpunt. Positie van een plafondlichtpunt kan iets afwijken i.v.m. de constructie van de vloer of ander leidingwerk. Incl. leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden.

Elektra



02.11.09

Extra wand- of plafondlichtpunt op een nieuwe schakelaar

€ 353,00 per st

Het leveren en aanbrengen van een extra plafond- of wandlichtpunt op een nieuwe schakelaar. Positie van een plafondlichtpunt kan iets afwijken i.v.m. de constructie van de vloer of ander leidingwerk. Incl. leiding en eventueel hak- breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

Elektra



02.11.10

Zonweringsaansluitpunt t.b.v. een uitvalscherm

€ 235,00 per st

Het leveren en aanbrengen van een aansluitpunt op het metselwerk t.b.v. een uitvalsscherm. Deze wordt aan de buitenzijde in een schoonmetselwerkdoos in het metselwerk van de gevel aangebracht en wordt aangesloten op een centraaldoos of een wandcontactdoos in de woning. (Dit wordt door de installateur bepaald.) T.b.v. een uitvalsscherm op afstandsbediening.

Elektra



02.11.11

Zonweringsaansluitpunt t.b.v een screen

€ 235,00 per st

Het leveren en aanbrengen van een aansluitpunt t.b.v. een screen. 230 V aansluiting t.p.v. een bovenhoek van een kozijn naar een centraaldoos in de woning. Bij het plaatsen van het scherm dient de draad nog aangesloten te worden in de centraaldoos. T.b.v. een screen op afstandsbediening.

Elektra



02.11.12

Extra aardlekschakelaar

€ 281,00 per st

Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast. Deze kan benodigd zijn door de keuze van meerwerk (vooral bij extra benodigde groepen voor de keukenapparatuur) en is niet separaat te kiezen. Indien de noodzaak blijkt, zal de installateur deze opvoeren. (Controle vindt plaats na het afronden van het gehele meerwerk.)

Elektra



02.11.13

Verplaatsen elektra aansluitpunt

€ 102,00 per st

Verplaatsingen dienen binnen de 2 meter te liggen.



Elektra

☐	02.11.14	Universele dimmer i.p.v. een enkelpolig schakelaar	€ 269,00 per st
420VA/LED 100VA			

Elektra

☐	02.11.15	Grondkabel op rol bij de gevel (10m) met schakelaar	€ 462,00 per st
Het aanbrengen van een grondkabel op rol (10m) aan de gevel ten behoeve van het na oplevering aansluiten van bijvoorbeeld tuinverlichting. Met een schakelaar in de woning. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden.			

Elektra

☐	02.11.16	Wand oplaadstation elektrische auto op gevel	€ 3.832,00 per st
Alleen van toepassing op de tweekappers en de vrijstaande woningen. 11kW, type 2 op aparte groep 400V/16A. (Voorzien van koppeling met slimme meter voor afschakeling bij max. beschikbare vermogen.)			

CV

☐	03.11.01	Aanpassen vloerverwarming bij aangepaste keukenplattegrond	€ 199,00 per st
Dit wordt niet berekend als er door andere (standaard) kopersopties al aanpassingen in de standaard vloerverwarming doorgevoerd zijn.			

Loodgieter

☐	04.11.01	Condensdroger afvoer aansluiting	€ 73,00 per st
Het aanbrengen van een t-stuk op de afvoer van de wasmachine t.b.v. een condensdroger.			

Loodgieter

☐	04.11.02	Extra buitenkraan	€ 661,00 per st
T.p.v. de voorgevel. De waterleiding wordt in de meterkast voorzien van afsluiter en aftapper.			

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren. Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.