OPDRACHTBEVESTIGING

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

Project	:	**Iris - Jade (DE)**
Werknummer	:	5018570P
Bouwnummer	:	**316**
Woningtype	:	E5
Naam	:	
Adres	:	
Postcode en woonplaats	:	
Land	:	
Telefoonnummer	:	
E-mailadres	:	
Datum	:	**02-04-2025**

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs (incl. BTW)
B	**RUWBOUW**		
2	**Keuken**		
B2-110	**Keukenopstelling volgens opdracht projectshowroom** De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Huysinc. Op basis van de keuken installatietekeningen wordt de installatie die nodig is voor de keukenopstelling voor oplevering aangepast. Indien, door de aangepaste keukeninstallatie, het maximale aantal groepen per aardlekschakelaar wordt overschreden en er moet een extra aardlekschakelaar worden geplaatst, moet ook optie C2-130(uitbreiden meterkast) worden gekozen. Verplaatsen van het standaard leidingwerk is binnen de opstelplaats van de keuken kosteloos. De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door Huysinc gefactureerd. ***Specificatie:*** *Keukenaansluitingen volgens NIEUWE 0-tekeningen dd 9-1-2025 / 30-1-2025.* *Extra aansluitingen / achterhout, zoals verwerkt in deze optie zijn verwerkt in de keukenstukken.*	1	€ 420,00

OPDRACHTBEVESTIGING

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

Project	:	**Iris - Jade (DE)**
Werknummer	:	5018570P
Bouwnummer	:	**316**
Woningtype	:	E5
Naam	:	
Adres	:	
Postcode en woonplaats	:	
Land	:	
Telefoonnummer	:	
E-mailadres	:	
Datum	:	**02-04-2025**

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs (incl. BTW)
B	**RUWBOUW**		
3	**Badkamer en toiletruimte**		
B3-100	**Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Huysinc** Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Huysinc. NB Alle bouwkundige en installatietechnische aanpassingen m.b.t. het sanitair (en tegelwerk) zijn opgenomen in deze offerte. Het wijzigen van het plafondlichtpunt en aanpassingen van de binnendeur/kozijn, worden opgenomen in de optielijst. ***Specificatie:*** *Aansluitingen water/riool en elektra volgens tekeningen 9-1-2025.* *E.e.a. op basis van standaard sanitair - tegels.* *Het uitzoeken van sanitair (op posities cf tekeningen) en tegels in overleg met kopersbegeleider.*	1	€ 0,00
C	**INSTALLATIES**		
2	**Elektra**		
C2-170	**Verplaatsen elektrapunt** Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, thermostaat, bediening mechanische ventilatie en/of loze leiding) binnen dezelfde ruimte. Deze optie geldt niet voor lichtpunten in het plafond. Posities elektrapunten op tekening zijn altijd indicatief weergegeven.	1	€ 105,00

OPDRACHTBEVESTIGING

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

Project	:	**Iris - Jade (DE)**
Werknummer	:	5018570P
Bouwnummer	:	**316**
Woningtype	:	E5
Naam	:	
Adres	:	
Postcode en woonplaats	:	
Land	:	
Telefoonnummer	:	
E-mailadres	:	
Datum	:	**02-04-2025**

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs (incl. BTW)
C	**INSTALLATIES**		
	Specificatie: *-1x dwcd slaapkamer 1*		
C2-250	**Dubbele wandcontactdoos** Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven.	**2**	**€ 490,00**
	Specificatie: *-1x woonkamer* *-1x berging/techniek*		
	TOTAALBEDRAG		**€ 1.015,00**