era contour | TBI

Adres	
Project	2511 - De Nieuwe Defensie - Toren 2
Bouwnummer	02
Datum tekening	23-10-2026

Opdrachtbevestiging

1. Bouwkundig

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
1.3.00	**Standaard binnendeuren, -kozijnen en garnituur** Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren, -kozijnen en garnituur.		Definitief 06-10-2026	1	Standaard

2. Elektra

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
2.1.00	**Extra dubbele wandcontactdoos (duo-horizontaal)** Een extra dubbele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De wandcontactdoos wordt op de standaard hoogte aangebracht (tenzij op tekening anders aangegeven).		Definitief 06-10-2026	3	€ 975,00
2.1.22	**Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de buitengevel** Op de buitengevel wordt een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is ca. 600 mm boven het maaiveld. De wandcontactdoos wordt standaard wit uitgevoerd (andere kleur is geen optie). Deze optie kan alleen worden aangebracht in gevels waarin elektra verwerkt kan worden.		Definitief 06-10-2026	1	€ 375,00
2.3.13	**Extra enkelvoudige data-aansluiting** Een enkelvoudige data-aansluiting wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De data-aansluiting wordt in de gekozen ruimte afgemonteerd (UTP CAT6E), maar niet aangesloten in de meterkast. De data-aansluiting wordt op de standaard hoogte aangebracht (tenzij anders op tekening aangegeven).		Definitief 06-10-2026	1	€ 450,00

4. Loodgieterswerk

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
4.3.11	**Afvoer tbv bad** Het aanbrengen van een afgedopte afvoer t.b.v. het plaatsen van een bad in de badkamer. In een latere fase kan de keuze gemaakt worden of de badkamer door de bouw afgebouwd moet worden (via de Warehouse) of dat er voor casco wordt gekozen. Een warm- en koudwater aansluiting zit niet in deze optie meegenomen. Bij een Warehouse offerte wordt het warm en koud water extra meegenomen en bij casco dien je het zelf aan te brengen middels een aftakking van een bestaande waterleiding kan dit gerealiseerd worden. De positie douche en wastafel blijven standaard. ** De optie om de badkamer via de bouw af te laten bouwen is alleen mogelijk in overleg met je wooncoach omdat dit afhankelijk is van de voortgang van de bouw.*		Definitief 12-10-2026	1	€ 395,00

5. Sanitair en tegelwerk

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
5.0.01	**Standaard installatie punten toiletruimte** De installatie in de toiletruimte wordt aangebracht volgens de standaard aansluitpunten (sanitair) conform Technische Omschrijving.		Definitief 06-10-2026	1	Standaard
5.0.03	**Standaard installatie punten badkamer** De installatie in de badkamer wordt aangebracht volgens de standaard aansluitpunten (sanitair) conform de Technische Omschrijving.		Definitief 06-10-2026	1	Standaard

6. Keuken

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs

6.1.10.02	**Keuken via de showroom - installatieaanpassingen** Deze optie geldt bij de keuze voor de keuken via de projectshowroom Bruynzeel Keukens en bevat de installatieaanpassingen van de keuken. Datum keukentekeningen Bruynzeel: 21 - 10 - 2026		Definitief 23-10-2026	1	€ 0,00

8. Individueel

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
8.02.01	**Keuken verplaatsen naar voorzijde** Keuken verplaatst van achterzijde naar voorzijde woning - gehele keuken installatie verplaatst conform keuken tekening Bruynzeel d.d. 21-10-2026 - Afzuig en inblaas ventielen verplaatsen (positie indicatief) - Vloerverwarming aanpassen		Definitief 23-10-2026	1	€ 2.485,00

Totaalprijs goedgekeurde en definitieve keuzes	€ 4.680,00
Opdrachtbevestiging	€ 4.680,00

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Met deze opdrachtbevestiging komen alle vorige versies te vervallen.