

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 29 september 2026

Projectnummer : 25341
 Projectomschrijving : 30 woningen a/d Wende fase 8 te Heerhugowaard
 Woningtype : Type A, 2 onder 1 kap
 Kavelnummer : 10

Naam : B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin
 Adres : De Tocht 5
 Postcode en plaats : 1611 HT Bovenkarspel
 Telefoon : (0228) 53 02 28
 Emailadres : service@kuinbv.nl

1 - 1. Ruwbouw

Sluitingsdatum : 24-04-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
100t1	Woning voorzien van triple glas Het extra verduurzamen van de woning door standaard HR++ glas te vervangen voor HR+++ glas met een U-waarde van $\pm 0,7$. Dit voor een betere isolatie van het glas oppervlakte. Geen veiligheidsglas bij inbegrepen.	1	Opdracht	2.600,00
112	Kruipluik in de berging nabij de loopdeur Kruipruimte onder de berging is niet geventileerd.	1	Opdracht	300,00

2 - 2. Keuken

Sluitingsdatum : 29-05-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
201	Leidingwerk keuken op standaard locatie afdoppen Het leidingwerk van de loodgieter wordt op de standaard plaats bij de vloer afgedopt conform de keukenopstelling uit de verkoopdocumentatie	1	Opdracht	0,00

3 - 3. Sanitair

Sluitingsdatum : 21-08-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
303a	Vervallen wastafelcombinatie badkamer Vervallen wastafel met kraan, spiegel en planchet. Zelf na oplevering een wastafel(meubel) in de badkamer plaatsen. Het leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.	1	Opdracht	-125,00
311a	Douchedrain 70cm i.p.v. standaard doucheput Het plaatsen van een RVS douchedrain van 70cm inclusief het inwerken door de tegelzetter.	1	Opdracht	840,00

5 - 5. CV installatie

Sluitingsdatum : 30-09-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
502	Standaard uitvoering elektrische radiator in badkamer	1	Opdracht	0,00

6 - 6. Tegelwerk

Sluitingsdatum : 30-09-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
601a	Wandtegels Basis in badkamer Paneel 1 Essentials Wit glans liggend 20 x 25 cm 553964	1	Opdracht	0,00

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
602a	Vloertegels Basis in badkamer Paneel 1 Dune - silver 20 x 20 cm - 807050	1	Opdracht	0,00
604c	Antraciet douchedorpel 50x20mm tot 1,2m ¹ Benodigd voor afschot indien optie draingoot.	1	Opdracht	90,00
611a	Wandtegels Basis in toiletruimte Paneel 1 Essentials Wit glans liggend 20 x 25 cm 553964	1	Opdracht	0,00
613a	Vloertegels Basis in toiletruimte Paneel 1 Dune - silver 20 x 20 cm - 807050	1	Opdracht	0,00

7 - 7. Afbouw

Sluitingsdatum : 30-09-2026

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
701	Trap uitvoeren in standaard vuren hout wit gegrond De trap in de woning standaard uitvoeren. Gehele trap uitvoeren in vuren hout wit gegrond. Standaard ronde baluster, ronde leuning, rechthoekige dekregel en rechthoekige spil.	1	Opdracht	0,00
713	'Basis' hang- en sluitwerk Kuin	1	Opdracht	0,00
716	Standaard metalen binnendeurkozijnen met bovenlicht gehele woning.	1	Opdracht	0,00
725	Standaard binnendeuren toepassen gehele woning.	1	Opdracht	0,00
730a	Standaard vensterbank uitvoering Bianco C	1	Opdracht	0,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : **€ 3.705,00**

Totaal meerwerkbedrag **bevestigd** inclusief BTW : **€ 0,00**

Totaal meerwerkbedrag **in aanbidding** inclusief BTW : **€ 0,00**

Voor akkoord,

d.d.: _____

B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin